

Odberateľ: Obec Úľany nad Žitavou

Projektant: K&P architekti, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.01.2021

001 Stavba :Rekonštrukcia chodníka na ul. A. Hlinku, Úľany nad Žitavou

Objekt : Rekonštrukcia chodníka

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	17.200	m2		0.00	20
2	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	175.000	m2		0.00	20
3	272	113204111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových	242.000	m		0.00	20
4	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	21.780	m3		0.00	20
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	21.780	m3		0.00	20
6	272	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	21.780	m3		0.00	20
7	253	162607129	Príplatok ZKD 1000 m	435.600	m3		0.00	20
8	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	21.780	m3		0.00	20
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	21.780	m3		0.00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0.00			0.00	
2 - ZÁKLADY								
10	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	7.260	m3		0.00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0.00			0.00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
11	272	573111111	Postrek živ. infiltračný z asfaltu	220.400	m2		0.00	20
12	221	577143131	Asfaltový betón AC 8 z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. do 3 m	220.400	m2		0.00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0.00			0.00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	221	916161111	Osadenie cestnej obruby do lôžka z betónu	122.000	m		0.00	20
14	MAT	592174910	Obrubník cestný 150x250x1000 mm	122.000	kus		0.00	20
15	221	916561111	Osadenie chodn. obrubníka betón. do lôžka z betónu	119.000	m		0.00	20
16	MAT	59217A101	Obrubník parkový 50x200x1000 mm	119.000	kus		0.00	20
17	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	21.780	m3		0.00	20
18	272	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	242.000	m		0.00	20
19	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	29.582	t		0.00	20
20	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	591.640	t		0.00	20
21	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	29.582	t		0.00	20
22	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	29.582	t		0.00	20
23	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	21.780	m3		0.00	20
24	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	120.945	t		0.00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0.00			0.00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0.00			0.00	
Za rozpočet celkom				0.00			0.00	

Odberateľ: Obec Úľany nad Žitavou
Projektant: K&P architekti, s.r.o.
Dodávateľ:

001 Stavba :Rekonštrukcia chodníka na ul. A. Hlinku, Úľany nad Žitavou
Objekt : Rekonštrukcia chodníka

ODIS oceňovanie stavieb

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0.00	0.00	0.00
2 - ZÁKLADY	0.00	0.00	0.00
5 - KOMUNIKÁCIE	0.00	0.00	0.00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0.00	0.00	0.00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0.00	0.00	0.00
Za rozpočet celkom	0.00	0.00	0.00

001 Stavba :Rekonštrukcia chodníka na ul. A. Hlinku, Úľany nad Žitavou				Miesto:			
Objekt : Rekonštrukcia chodníka				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
				Dňa: 1/23/2021			
Odberateľ: Obec Úľany nad Žitavou				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: K&P architekti, s.r.o.				IČO:			
				DIČ:			
				0	0		
				0	0		
				0	0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	0.00	0.00	0.00	6	Práce nadčas	
2	PSV:			0.00	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:			0.00	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:			0.00	9		
5	Súčet:	0.00	0.00	0.00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0.00%	0.00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00	17	Inžinierska činnosť		
13	Stážené podmienky	0.00%	0.00	18	Projektové práce		
14		0.00%	0.00	19			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0.00	20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 20% z:	0.00	
				23	DPH 0% z:	0.00	
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
					0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			